

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn. "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59".

L.p.	Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1.	POMIESZCZENIE NR 408		
1.1	Przygotowanie pomieszczenia – rozkręcenie, wyniesienie i wniesienie mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, niezbędny demontaż i ponowny montaż mebli.	kpl	1
1.2	Wykucie otworu w ścianach dla otworów drzwiowych 80x200.	m ²	1,6
1.3	Demontaż nieczynnej instalacji c.o. (rurarz instalacji).	szt.	1
1.4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7.	szt.	1
1.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne wraz z obróbką tynkarską i malarską (od strony korytarza i wewn. pom.), rodzaj drzwi do ustalenia w trakcie robót bud.	m ²	1,6
1.6	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: zamki wpuszczane wielozastawkowe (komplet).	szt.	1
1.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych z obustronną płytą ogniową ,dwustronną paroizolacją, wypełnienie wełną akustyczną wraz z wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowej na ścianach na podłożu z płyt gipsowych -ujednoczenie powierzchni płyt g-k, przygotowanie powierzchni do malowania.	m ²	18,14
1.8	Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej.	szt.	2
1.9	Montaż cokolików przyściennych z wypełnieniem wykładziny (na nowej ściance – w obu wydzielonych pomieszczeniach).	m	11,70
1.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia).	m ²	32,18
1.11	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia) – przed malowaniem: likwidacja dziur i pęknięć w ścianach, miejscowe wyrównania.	m ²	109,74
1.12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów (uzupełnienie instalacji elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej oraz komputerowej, zgodnie z potrzebami –oba wydzielone pomieszczenia – w tym włącznik światła, gniazdka elektryczne, oprawy, gniazdka komputerowe, itp.).	kpl	1
1.13	Wywóz i utylizacja odpadów.	kpl	1
2.	POMIESZCZENIE NR 409		
2.1	Przygotowanie pomieszczenia – rozkręcenie, wyniesienie i wniesienie mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, niezbędny demontaż i ponowny montaż mebli.	kpl	1
2.2	Wykucie otworu w ścianach dla otworów drzwiowych 80x200 (2 szt.).	m ²	3,2
2.3	Demontaż nieczynnej instalacji c.o. (rurarz instalacji).	szt.	1
2.4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7.	szt.	2
2.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne wraz z obróbką tynkarską i malarską (od strony korytarza i wewn. pom.) – rodzaj drzwi do ustalenia w trakcie robót budowlanych.	m ²	3,2
2.6	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: zamki wpuszczane wielozastawkowe (komplet).	szt.	2
2.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych z obustronną płytą ogniową ,dwustronną paroizolacją, wypełnienie wełną akustyczną wraz z wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowej na ścianach na podłożu z płyt gipsowych -ujednoczenie powierzchni płyt g-k, przygotowanie powierzchni do malowania.	m ²	36,27
2.8	Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej.	szt.	3
2.9	Montaż cokolików przyściennych z wypełnieniem wykładziny (na nowych ściankach – w obu wydzielonych pomieszczeniach).	m	23,40
2.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (trzy wydzielone pomieszczenia).	m ²	51,77
2.11	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (trzy wydzielone pomieszczenia) – przed malowaniem: likwidacja dziur i pęknięć w ścianach, miejscowe wyrównania.	m ²	164,61

2.12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów (uzupełnienie instalacji elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej oraz komputerowej, zgodnie z potrzebami – trzy wydzielone pomieszczenia – w tym włącznik światła, gniazdka elektryczne, oprawy, gniazdka komputerowe, itp.).	kpl	1
2.13	Wywóz i utylizacja odpadów.	kpl	1
3.	POMIESZCZENIE NR 410		
3.1	Przygotowanie pomieszczenia – rozkręcenie, wyniesienie i wniesienie mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, niezbędny demontaż i ponowny montaż mebli.	kpl	1
3.2	Wykucie otworu w nowej ścianie g-k dla otworów drzwiowych 80x200.	m ²	1,6
3.3	Demontaż nieczynnej instalacji c.o. (rurarz instalacji).	szt.	1
3.4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7.	sz	1
3.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne wraz z obróbką tynkarską i malarską (od strony korytarza i wewn. pom.) – rodzaj drzwi do ustalenia w trakcie robót budowlanych.	m ²	1,6
3.6	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe (komplet).	szt.	1
3.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych z obustronną płytą ogniową, dwustronną paroizolacją, wypełnienie wełną akustyczną wraz z wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowej na ścianach na podłożu z płyt gipsowych -ujednoczenie powierzchni płyt g-k, przygotowanie powierzchni do malowania.	m ²	18,14
3.8	Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej.	szt.	2
3.9	Montaż cokolików przyściennych z wypełnieniem wykładziny (na nowej ścianie – w obu wydzielonych pomieszczeniach).	m	11,70
3.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia) – przed malowaniem: likwidacja dziur i pęknięć w ścianach, miejscowe wyrównania.	m ²	32,18
3.11	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia).	m ²	109,74
3.12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów (uzupełnienie instalacji elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej oraz komputerowej, zgodnie z potrzebami – oba wydzielone pomieszczenia – w tym włącznik światła, gniazdka elektryczne, oprawy, gniazdka komputerowe, itp.).	kpl	1
3.13	Wywóz i utylizacja odpadów.	kpl	1

Podane materiały, ilości i wymiary są wielkościami orientacyjnymi i mogą zostać zweryfikowane w trakcie wizji lokalnej budynku..