

**Formularz cenowy**

**Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59".**

L.p.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość ogółem brutto*
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pomieszczenie 408</b>				
1.1	Przygotowanie pomieszczenia – rozkręcenie, wyniesienie i wniesienie mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, niezbędny demontaż i ponowny montaż mebli.	kpl	1		
1.2	Wykucie otworu w ścianach dla otworów drzwiowych 80x200.	m <sup>2</sup>	1,6		
1.3	Demontaż nieczynnej instalacji c.o. (rurarz instalacji).	szt.	1		
1.4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7.	szt.	1		
1.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne wraz z obróbką tynkarską i malarską (od strony korytarza i wewn. pom.), rodzaj drzwi do ustalenia w trakcie robót bud.	m <sup>2</sup>	1,6		
1.6	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: zamki wpuszczane wielozastawkowe (komplet).	szt.	1		
1.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych z obustronną płytą ogniową ,dwustronną paroizolacją, wypełnienie wełną akustyczną wraz z wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowej na ścianach na podłożu z płyt gipsowych -ujednoczenie powierzchni płyt g-k, przygotowanie powierzchni do malowania.	m <sup>2</sup>	18,14		
1.8	Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej.	szt.	2		
1.9	Montaż cokolików przyściennych z wypełnieniem wykładziny (na nowej ścianie – w obu wydzielonych pomieszczeniach.	m	11,70		
1.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia).	m <sup>2</sup>	32,18		
1.11	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia) – przed malowaniem: likwidacja dziur i pęknięć w ścianach, miejscowe wyrównania.	m <sup>2</sup>	109,74		
1.12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów (uzupełnienie instalacji elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej oraz komputerowej, zgodnie z potrzebami –oba wydzielone pomieszczenia – w tym włącznik światła, gniazdka elektryczne, oprawy, gniazdka komputerowe, itp.).	kpl	1		
1.13	Wywóz i utylizacja odpadów.	kpl	1		
<b>2.</b>	<b>Pomieszczenie 409</b>				
2.1	Przygotowanie pomieszczenia – rozkręcenie, wyniesienie i wniesienie mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, niezbędny demontaż i ponowny montaż mebli.	kpl	1		
2.2	Wykucie otworu w ścianach dla otworów drzwiowych 80x200 (2 szt.).	m <sup>2</sup>	3,2		
2.3	Demontaż nieczynnej instalacji c.o. (rurarz instalacji).	szt.	1		
2.4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7.	szt.	2		
2.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne wraz z obróbką tynkarską i malarską (od strony korytarza i wewn. pom.) – rodzaj drzwi do ustalenia w trakcie robót budowlanych.	m <sup>2</sup>	3,2		
2.6	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: zamki wpuszczane wielozastawkowe (komplet).	szt.	2		
2.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych z obustronną płytą ogniową ,dwustronną paroizolacją, wypełnienie wełną akustyczną wraz z wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowej na	m <sup>2</sup>	36,27		

	ścianach na podłożu z płyt gipsowych -ujednoczenie powierzchni płyt g-k, przygotowanie powierzchni do malowania.				
2.8	Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej.	szt.	3		
2.9	Montaż cokołków przyściennych z wypełnieniem wykładziny (na nowych ściankach – w obu wydzielonych pomieszczeniach).	m	23,40		
2.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (trzy wydzielone pomieszczenia).	m <sup>2</sup>	51,77		
2.11	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (trzy wydzielone pomieszczenia) – przed malowaniem: likwidacja dziur i pęknięć w ścianach, miejscowe wyrównania.	m <sup>2</sup>	164,61		
2.12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów (uzupełnienie instalacji elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej oraz komputerowej, zgodnie z potrzebami – trzy wydzielone pomieszczenia – w tym włącznik światła, gniazdka elektryczne, oprawy, gniazdka komputerowe, itp.).	kpl	1		
2.13	Wywóz i utylizacja odpadów.	kpl	1		
<b>3.</b>	<b>Pomieszczenie 410</b>				
3.1	Przygotowanie pomieszczenia – rozkręcenie, wyniesienie i wniesienie mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, niezbędny demontaż i ponowny montaż mebli.	kpl	1		
3.2	Wykucie otworu w nowej ściance g-k dla otworów drzwiowych 80x200.	m <sup>2</sup>	1,6		
3.3	Demontaż nieczynnej instalacji c.o. (rurarz instalacji).	szt.	1		
3.4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7.	sz	1		
3.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne wraz z obróbką tynkarską i malarską (od strony korytarza i wewn. pom.) – rodzaj drzwi do ustalenia w trakcie robót. Budowlanych.	m <sup>2</sup>	1,6		
3.6	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe (komplet).	szt.	1		
3.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych z obustronną płytą ogniową ,dwustronną paroizolacją, wypełnienie wełną akustyczną wraz z wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowej na ścianach na podłożu z płyt gipsowych -ujednoczenie powierzchni płyt g-k, przygotowanie powierzchni do malowania.	m <sup>2</sup>	18,14		
3.8	Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej.	szt.	2		
3.9	Montaż cokołków przyściennych z wypełnieniem wykładziny (na nowej ściance – w obu wydzielonych pomieszczeniach).	m	11,70		
3.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia) – przed malowaniem: likwidacja dziur i pęknięć w ścianach, miejscowe wyrównania.	m <sup>2</sup>	32,18		
3.11	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (oba wydzielone pomieszczenia).	m <sup>2</sup>	109,74		
3.12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów (uzupełnienie instalacji elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej oraz komputerowej, zgodnie z potrzebami –oba wydzielone pomieszczenia – w tym włącznik światła, gniazdka elektryczne, oprawy, gniazdka komputerowe, itp.).	kpl	1		
3.13	Wywóz i utylizacja odpadów.	kpl	1		
4.	<b>Łączna wartość brutto zamówienia</b> (suma kol. 6, poz.: 1.1-1.13, 2.1-2.13, 3.1-3.13): (Łączną wartość brutto z poz. 4 należy przenieść do Formularza ofertowego - Załącznik nr 5 do Zapytania do ust. II "Cena brutto oferty").				

\*/ Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

..... dnia ..... 2020 roku

.....  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania wykonawcy

Uwaga!

- Wykonawca podczas wyceny prac objętych przedmiotem zamówienia, winien dokonać samodzielnych pomiarów i potwierdzić z natury aktualność udostępnionego przedmiaru.
- Podane materiały, ilości i wymiary w opisach i wykazach przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą zostać zweryfikowane w trakcie wizji lokalnej budynku, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
- Zakres prac remontowych przewidzianych przez Wykonawcę, winien obejmować wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są niezbędne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele.