

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przy pom. 1.10			
1	KNNR-W 3	Rozebranie ocielenia ze styropianu gr.12cm	m ²		
d.1	0614-05 analogia	1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie gniazda pod projektowane nadproże	m ³		
d.1	0102-02	1,3*0,12*0,51	m ³	0,080	
				RAZEM	0,080
3	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu w ścianie pod projektowane drzwi	m ³		
d.1	0102-02	1*2,05*0,51	m ³	1,046	
				RAZEM	1,046
4	KNR-W 2-05	Montaż nadproża 2xIPE100 nad projektowanym otworem w istniejącej ścianie - dostawa i montaż	t		
d.1	0101-04	0,025	t	0,025	
				RAZEM	0,025
5	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 50 cm	m ²		
d.1	0824-07 analogia	0,51*(1+2*2)	m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
6	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej - w miejscu nowego wejścia	m ²		
d.1	1108-03 analogia	0,63*1,0	m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
7	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych	szt.		
d.1	1016-04 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-08 analogia	0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - zamurowanie istniejącego otworu	m ²		
d.1	0127-03	0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
11	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0822-01 analogia	0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
12	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04 analogia	0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
13	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1504-02 analogia	0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
14		Przeróbka wewnętrznych instalacji kolidujących z projektowanym otworem drzwiowym	m		
d.1	kalk. własna	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	1,126	m ³	1,126	
				RAZEM	1,126
2		Roboty przy pom. 1.22			
16	KNNR-W 3	Rozebranie ocielenia ze styropianu gr.12cm	m ²		
d.2	0614-05 analogia	0,31*2,7*2+2,7*0,20	m ²	2,214	
				RAZEM	2,214

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż istniejących drzwi stalowych 1,83*2,77	m ² m ²		
				5,069	
				RAZEM	5,069
18	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - demontaż 2 okien 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 4-01 d.2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,8*2	m m		
				3,600	
				RAZEM	3,600
20	KNR 4-04 d.2 0303-02	Rozebranie ścian żelbetonowych o grubości do 30 cm - rozbiórka istniejących słupów i nadproży żelbetonowych 0,31*0,24*2,77*2+0,24*0,24*2,85	m ³ m ³		
				0,576	
				RAZEM	0,576
21	KNR-W 2-02 d.2 0101-06 analogia	Słupy z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,25*0,38*2,77*2	m ³ m ³		
				0,526	
				RAZEM	0,526
22	KNR-W 2-05 d.2 0101-04	Montaż nadproża 2xIPE200 nad projektowanym otworem w istniejącej ścianie - dostawa i montaż 0,130	t t		
				0,130	
				RAZEM	0,130
23	KNR-W 2-02 d.2 0824-07 analogia	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 50 cm 0,25*(2,77*2+2,45)	m ² m ²		
				1,998	
				RAZEM	1,998
24	KNR-W 2-02 d.2 0822-01 analogia	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach 0,4*2,8*2+3,0*0,4	m ² m ²		
				3,440	
				RAZEM	3,440
25	KNR-W 2-02 d.2 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 0,4*2,8*2+3,0*0,4	m ² m ²		
				3,440	
				RAZEM	3,440
26	KNR-W 2-02 d.2 1504-02 analogia	Malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych - ścian ręcznie 0,4*2,8*2+3,0*0,4	m ² m ²		
				3,440	
				RAZEM	3,440
27	KNR-W 2-02 d.2 1032-01	Bramy uchylne segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie, wyposażenie w awaryjną czujkę ruchu przeciw przygnieceniu oraz 3 piloty 2,45*2,8	m ² m ²		
				6,860	
				RAZEM	6,860
28	KNR 0-19 d.2 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 1,56*0,9*2	m ² m ²		
				2,808	
				RAZEM	2,808
29	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1,7*2	szt szt		
				3,400	
				RAZEM	3,400
30	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - uzupełnienie ocieplenia ścian 0,38*2,8*2+3,0*0,2	m ² m ²		
				2,728	
				RAZEM	2,728
31	d.2 kalk. własna	Przeróbka wewnętrznych instalacji kolidujących z projektowanym otworem drzwiowym 1	m m		
				1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km 0,45	m ³ m ³		
				0,450	
				RAZEM	0,450
3		Wykonanie zewnętrznego utwardzonego dojścia do budynku			
33	KNR-W 2-01 d.3 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III 1,5*2,7*0,4	m ³ m ³		
				1,620	
				RAZEM	1,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2,7*2	m		
			m	5,400	
				RAZEM	5,400
35 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2,7*2	m ³		
			m ³	5,400	
				RAZEM	5,400
36 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,7*2	m		
			m	5,400	
				RAZEM	5,400
37 d.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podbudowa piaskowa zagęszczona gr. 20cm 2,7*1,5*0,2	m ³		
			m ³	0,810	
				RAZEM	0,810
38 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,7*1,5	m ²		
			m ²	4,050	
				RAZEM	4,050